

SICUREZZA DI FASE											
CODICE	NOTE	DESCRIZIONE	UNITA DI MISURA	QUANTITA	DURATA	%	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE PER LA SICUREZZA	IMPORTO PRESENTE NEL COMPUTO METRICO	IMPORTO AGGIUNTIVO PER LA SICUREZZA	IMPORTO COMPRESO ALL'INTERNO DEI PREZZI UNITARI
<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</b>											
DPI010	-	Ancoraggio realizzato mediante inserimento di tasselli o altro mezzo di ancoraggio a strutture esistenti con garanzia di resistenza allo strappo non inferiore a 5 tn.	caduno	3,00	1,00	100,00%	€ 28,65	€ 85,94		€ 85,94	
DPI011	-	Fornitura e posa mediante tesatura di cavo in acciaio ancorato alle estremità per mezzo di morsetti e occhio ad anello ancorato alle strutture murarie con tasselli o altro sistema equivalente idoneo per l'uso con imbracature di sicurezza per lunghezza fino a 20 ml e periodo fino a un anno.	caduna	3,00	1,00	100,00%	€ 153,60	€ 460,81		€ 460,81	
DPI021	-	Fune di trattenuta della lunghezza di m. 10 con attacchi a moschettone. Per mese. A3.	caduna	3,00	1,00	100,00%	€ 3,40	€ 10,19		€ 10,19	
<b>MACCHINARI</b>											
MAC070	-	Autocarro con braccio idraulico per il sollevamento di un cestello portepersona a due posti, compreso operatore, carburante e materiali di consumo. Braccio fino a 18 metri di altezza. Costo orario. A6.	ora	40,00	1,00	50,00%	€ 45,50	€ 910,00		€ 910,00	
<b>OPERE PROVVISORIALI</b>											
AMB070	-	Pannelli in legno magnesite ignifughi per delimitazione zone di lavoro, contro la propagazione di radiazioni, calore e rumore, installati su struttura tubolare stabilizzata al piede con blocchi in cls. o contenitori di acqua o sabbia. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese.	mq.	5,00	3,00	100,00%	€ 50,86	€ 762,85		€ 762,85	
OPP120	-	Trabattello a telai prefabbricati su ruote, della dimensione in pianta m. 1.23x1.58, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, con piano di lavoro a quota m.3. Nolo per un mese. A3.	caduno	4,00	1,00	100,00%	€ 24,26	€ 97,04		€ 97,04	
OPP053	-	Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni in legno spess. cm.5, o metallici, parapetti esterni, e interni se necessario, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle botole e mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. A8.	mq.	50,00	1,00	50,00%	€ 6,11	€ 152,80		€ 152,80	
<b>TOTALE</b>								<b>€ 2 479,63</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2 479,63</b>	<b>€ 0,00</b>