

REGIONE PIEMONTE

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DI VERCELLI
UFFICIO TECNICO MANUTENZIONE
Comune di Vercelli

REALIZZAZIONE DI EDIFICIO RESIDENZIALE
COMPOSTO DI 21 ALLOGGI DI E.R.P.S.
IN LOCALITA' BERTAGNETTA

Proprietà: Comune di Vercelli
concessa in diritto di superficie all' ATC di Vercelli

Il Direttore Generale
Responsabile Unico del Procedimento: Avv. Gualtiero Gamba

Raggruppamento
temporaneo:
(capogruppo)

Derossi Associati
Prof. Arch. Pietro Derossi
Arch. Paolo Derossi
Arch. Davide Derossi

CONSIT - Consorzio Ingegneria Torino
Ing. Rocco Montagnese
Ing. Matteo Bo

Arch. Anna Licata

PROGETTO ESECUTIVO

ai sensi della L. 163 / 2006 e s.m.i.

EPUa-A

**OPERE AGGIUNTIVE EXTRA
ELENCO PREZZI UNITARI**

Data: Febbraio 2009

Agg.:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01.A12.H20. 005	POSA IN OPERA DI LASTRE IN PIETRA O IN MARMO, LACUI PROVVISATA SIA COMPENSATA AL METRO QUADRATO, PER COLONNE, PILASTRI, ARCHITRAVI, STIPITI, DAVANZALI, CORNICI, BALCONI, ZOCCOLI, GRADINI, TRAVERSE, MONTANTI, PICCOLI RIVESTIMENTI, ECC., INCLUSE LE EVENTUALI GRAFFE PER L'ANCORAGGIO, L'IMBOTTITURA DELLA PIETRA CONTRO LE SUPERFICIDI APPOGGIO E LA SIGILLATURA DEI GIUNTI DI QUALUNQUE DIMENSIONE E SPESSORE, PER QUANTITATIVI DI ALMENO m ² 1 euro (settantaotto/40)	m ²	78,40
Nr. 2 01.A18.A20. 005	POSA IN OPERA DI CARPENTERIE IN FERRO,PER GRANDI ORDITURE, TRALICCI, CAPRIATE, PILASTRI E SIMILI IN PROFILATI NORMALI CON LAVORAZIONE SALDATA, CHIODATA O BULLONATA euro (due/33)	kg	2,33
Nr. 3 01.A18.A25. 005	CARPENTERIA VARIA PER PICCOLI LAVORI NON DI SERIE, COME TRAVI ISOLATE, OPERE DI RINFORZO, PASSERELLE PEDONALI, CENTINE, ARCHI, CAPRIATELLE, PILASTRI COMPOSTI, COMPRESA LA VERNICIATURA AD UNA RIPRESA ANTIRUGGINE A LAVORAZIONE CHIODATA O BULLONATA euro (quattro/11)	Kg	4,11
Nr. 4 01.A18.B90. 015	OPERE IN LAMIERA METALLICA LISCIA, ONDULATA, STRIATA ED OPERATA,ANCHE MONTATA SU TELAIO, PER SPORTELLI, PORTINE, RIVESTIMENTI, FODERATURE,PANNELLI E SIMILI, COMPRESI EVENTUALI CERNIERE ED ACCESSORI DI ASSICURAZIONE E CHIUSURA IN FERRO ZINCATO euro (otto/35)	Kg	8,35
Nr. 5 01.A18.C00. 005	POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN LAMIERA METALLICA. SERRAMENTI IN FERRO DI TIPO INDUSTRIALE, CANCELLI, CANCELLATE, INFERRIATE, RINGHIERE E SIMILI euro (uno/46)	Kg	1,46
Nr. 6 01.A18.G00. 015	ZINCATURA A CALDO ESEGUITA SECONDO LE NORME UNI 5744/66 CON ESCLUSIONE DI ALLUMINIO NEL BAGNO DIFUSIONE DI GROSSA CARPENTERIA (PROFILATI, NP, LAMIERE DISPESSORE OLTRE mm 2) euro (zero/46)	Kg	0,46
Nr. 7 01.A20.F90.0 05	VERNICIATURA CON SMALTO EPOSSIDICO SU COLORITURAESISTENTE PER SUPERFICI METALLICHE DI MANUFATTI ESTERNI, A DUE RIPRESE euro (sedici/10)	m ²	16,10
Nr. 8 01.P13.C10.0 10	CANCELLO RIDUCIBILE FORMATO DA MONTANTI IN FERROZINCATO AD U E DIAGONALI IN FERRO ZINCATO A SOSPENSIONE SUPERIORE MEDIANTE CUSCINETTI A SFERE,COMPLETO DI GUIDE E DI OGNI ALTRO ACCESSORIO NORMALE ESCLUSA LA SERRATURA, I GOMMINI, ECC.:PER SUPERFICI NON INFERIORI A m ² ,50 DELLE DIMENSIONI DI mm 20X15X20 euro (novantadue/60)	m ²	92,60
Nr. 9 01.P13.G20. 015	SERRATURA PER CANCELLI A DUE CHIAVI MASCHIE CON FERROGLIERA TIPO A DUE GIRI E MEZZO CON SEDE PER MANIGLIA euro (dieci/10)	cad	10,10
Nr. 10 01.P13.G80. 010	SERRATURA ELETTRICA A SCATOLA CON FERROGLIERA,DUE GIRI CON CHIAVI, TIPO YALE PER CANCELLI ESTERNI euro (ottantadue/60)	cad	82,60
Nr. 11 01.P18.A60. 015	PIETRA DI LUSERNA (SPESSORE COSTANTE) IN LASTRE DELLO SPESSORE DI cm2 euro (novantaquattro/80)	m ²	94,80
Nr. 12 01.P18.A60. 020	idem c.s. ...SPESSORE DI cm3 euro (centotrentauno/00)	m ²	131,00
Nr. 13 01.P19.A10. 005	LEVIGATURA E LUCIDATURA A PIOMBO ESEGUITA IN LABORATORIO MISURATA SULLO SVILUPPO TOTALE DELLA SUPERFICIE VISTA DI SUPERFICI PIANE PER PIETRE DURE euro (quindici/30)	m ²	15,30
Nr. 14 01.P19.B10.0 05	BISELLATURA, ESEGUITA IN LABORATORIO, CON LEGGERO ARROTONDAMENTO DEGLI SPIGOLI (R=2-3 mm) LISCIATA DI MOLA PER PIETRE DURE euro (uno/43)	m	1,43
Nr. 15 06.A45.N.01. A	Fornitura in opera di impianti per la motorizzazione di cancelli f.o. impianto motorizzazione cancelli euro (duemilanovecentonovantasette/28)	cad	2'997,28
Nr. 16 18.A02.B11. 005	Formazione di siepe, compreso lo scavo, il carico e trasporto in discarica dei materiali di risulta, il concime a lenta cessione nella dose di kg 0,200, kg 20 di letame, la provvista e il riempimento con terra vegetale, i paletti in legno di conifera impregnato del diametro di cm 8, il doppio filo di ferro zincato e due bagnamenti di cui il primo all'impianto, la fornitura e il trasporto delle piantine dal vivaio - fossa delle dimensioni di cm 40 x 50 euro (diciotto/61)	m	18,61
Nr. 17 18.A02.B14. 010	Messa a dimora di alberi in operazioni di forestazione urbana comprendente: scavo della buca, carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, provvista della terra vegetale, riempimento, collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60 - 80 più basso dei primi rami di impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per piante ramificate, kg 20 di letame, kg 0,200		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	di concime a lenta cessione, 3 legature con pezzi di gomma e legacci, carico e trasporto delle piante dal vivaio e sei bagnamenti di cui il primo all'impianto. La conca alla base delle piante dovrà avere una capienza non inferiore a 80 litri per le buche di m 2 x 2 e 50 litri per quelle di m 1,50 x 1,50 buca di m 1,50 x 1,50 x 0,90 euro (novantanove/36)	cad	99,36
Nr. 18 An. Pre. 020.ED	FORNITURA DI RINGHIERE IN ELEMENTI METALLICI ZINCATI PER BALCONI, TERRAZZE, RECINZIONI E CANCELLI IN FERRO CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRITTE, IN PROFILATI TUBOLARI euro (tre/50)	kg	3,50
Nr. 19 An. Pre. 025.ED	FORNITURA DI PERO DA FIORE (PYRUS CALLERYANA "CHANTICLEER"), FUSTO DIAMETRO 30/35 CM, IMPALCATO H=200 CM, CHIOMA H=600/700 CM. euro (settecentoquarantacinque/00)	cadauno	745,00
	<p>Data, 27/02/2009</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico</p>		