

REGIONE PIEMONTE

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DI VERCELLI
UFFICIO TECNICO MANUTENZIONE
Comune di Vercelli

REALIZZAZIONE DI EDIFICIO RESIDENZIALE
COMPOSTO DI 21 ALLOGGI DI E.R.P.S.
IN LOCALITA' BERTAGNETTA

Proprietà: Comune di Vercelli
concessa in diritto di superficie all' ATC di Vercelli

Il Direttore Generale
Responsabile Unico del Procedimento: Avv. Gualtiero Gamba

Raggruppamento
temporaneo:
(capogruppo)

Derossi Associati
Prof. Arch. Pietro Derossi
Arch. Paolo Derossi
Arch. Davide Derossi

CONSIT - Consorzio Ingegneria Torino
Ing. Rocco Montagnese
Ing. Matteo Bo

Arch. Anna Licata

PROGETTO ESECUTIVO

ai sensi della L. 163 / 2006 e s.m.i.

PROGETTO
STRUTTURE

EPU-SIC

**ELENCO PREZZI UNITARI
COSTI DELLA SICUREZZA**

Data: Febbraio 2009

Agg.:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01.P25.A35. 005	NOLO DI CASTELLO LEGGERO DI ALLUMINIO SU RUOTE, PREFABBRICATO, DELLE DIMENSIONI DI m 1.00X2,00, COMPRESO TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO, ESCLUSO IL NOLO DELLA BASE PER m DI ALTEZZA-AL MESE euro (sette/43)	m	7,43
Nr. 2 01.P25.A40. 005	NOLO DI BASE PER CASTELLO LEGGERO - AL MESE euro (diciassette/20)	cad	17,20
Nr. 3 01.P25.A60. 005	NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO ESEGUITO CON TUBO - GIUNTO, COMPRESO TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E UN PIANO DI LAVORO REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI cm 5 E/O ELEMENTI METALLICI, CON RELATIVO SOTTO PIANO NONCHE' OGNI ALTRO DISPOSITIVO NECESSARIO PER LA CONFORMITA' ALLE NORME DI SICUREZZA VIGENTI; (LA MISURAZIONE VIENE EFFETTUATA IN PROIEZIONE VERTICALE). PER I PRIMI 30 GIORNI euro (otto/32)	m ²	8,32
Nr. 4 01.P25.A60. 010	idem c.s. ...VERTICALE). PER OGNI MESE OLTRE AL PRIMO euro (uno/49)	m ²	1,49
Nr. 5 01.P25.A75. 005	NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO A TELAI PREFABBRICATI COMPRESO TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E PIANO DI LAVORO REALIZZATO CON TAVOLONIDELLO SPESSORE DI cm 5 E/O ELEMENTI METALLICI, CON RELATIVO SOTTO PIANO, NONCHE' OGNI ALTRO DISPOSITIVO NECESSARIO EPR LA CONFORMITA' ALLE NORME DI SICUREZZA VIGENTI; (LA MISURAZIONE VIENE EFFETTUATA IN PROIEZIONE VERTICALE). PER I PRIMI 30 GIORNI euro (cinque/38)	m ²	5,38
Nr. 6 01.P25.A75. 010	idem c.s. ...VERTICALE). PER OGNI MESE OLTRE IL PRIMO euro (zero/95)	m ²	0,95
Nr. 7 01.P25.A91. 005	Nolo di piano di lavoro, intermedio ai ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano). per ogni mese euro (due/30)	m ²	2,30
Nr. 8 AS.01.05.01. 02	Equipaggiamento di pronto soccorso completo di tutte le attrezzature mediche e dei medicinali richiesti dalla normativa vigente: cassetta di pronto soccorso, dimensioni 44 x 32 x 15 cm euro (duecentoquarantacinque/00)	cadauno	245,00
Nr. 9 AS.01.06.01. 04	Estintore a polvere da parete, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro con carica nominale da 6 kg, per ogni mese di utilizzo euro (tre/67)	cadauno	3,67
Nr. 10 AS.01.07.01. 03	Segnali di pericolo in alluminio, su supporto triangolare distanza di lettura 10 m euro (quattro/37)	cadauno	4,37
Nr. 11 AS.01.07.02. 03	Cartelli ausiliari su supporto rettangolare in alluminio distanza di lettura 10 m euro (due/33)	cadauno	2,33
Nr. 12 AS.01.07.03. 03	Segnali di divieto su supporto quadrato in alluminio distanza di lettura 10 m euro (tre/81)	cadauno	3,81
Nr. 13 AS.01.07.05. 03	Segnali di sicurezza su supporto rettangolare in alluminio distanza di lettura 10 m euro (tre/38)	cadauno	3,38
Nr. 14 AS.01.07.06. 13	Cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione e salvataggio su supporto in alluminio formato 1000x1400 euro (settantasei/21)	cadauno	76,21
Nr. 15 AS.01.07.08. 03	Cartelli per attrezzature antincendio, su supporto rettangolare in alluminio, con istruzioni di sicurezza distanza di lettura 10 m euro (otto/04)	cadauno	8,04
Nr. 16 AS.01.07.10. 02	Palo tubolare diametro 60 mm, con sistema antirotazione per sostegno di segnaletica di sicurezza altezza 3 m euro (nove/36)	cadauno	9,36
Nr. 17 OP.01.05.02. 09	Baraccamenti con box prefabbricati monoblocco per uffici, spogliatoi, infermeria con servizio igienico; struttura in profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera zincata con isolante, pavimento rivestito in linoleum, infissi in alluminio elettroverniciato, impianto elettrico, impianto di riscaldamento, boiler elettrico da 60 l, posato a terra su travi di legno dimensioni 800 x 240 x 223 cm, per il primo mese euro (cinquecentotrentaotto/48)	cadauno	538,48

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 18 OP.01.05.02. 10	idem c.s. ...cm, per ogni mese successivo euro (centodiciotto/32)	cadauno	118,32
Nr. 19 OP.01.13.07. 01	Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, completo di organi di captazione ad asta, a fune o a maglia, compresi dispersori, eventuale progetto e certificazioni a norma di legge, misurato per mq di area cantiere fino a 1000 mq per il primo mese euro (tre/20)	m2	3,20
Nr. 20 OP.01.13.07. 02	idem c.s. ...mq per ogni mese successivo euro (zero/06)	m2	0,06
Nr. 21 OP.01.14.01. 01	Parapetto in legno, costituito da corrimano collocato all'altezza di 1 metro dal piano di calpestio, tavola fermapiedi alta 40 cm aderente al piano di camminamento, montanti ogni 50 cm e corrente intermedio; compreso ancoraggio per il primo mese euro (tredici/40)	m	13,40
Nr. 22 OP.01.14.01. 02	idem c.s. ...ancoraggio per ogni mese successivo euro (zero/74)	m	0,74
Nr. 23 OP.01.21.01. 03	Recinzione di cantiere costituita da steccato di legno (pianoni e correnti) ed elemento di chiusura in rete metallica plastificata, per il primo mese euro (nove/83)	m2	9,83
Nr. 24 OP.01.21.01. 04	idem c.s. ...plastificata, per ogni mese successivo euro (zero/74)	m2	0,74
Nr. 25 OP.01.21.04. 03	Accesso carraio, costituito da portone a due battenti con tubolari metallici, compresi pilastri metallici di sostegno infissi in getto di calcestruzzo e chiusura in rete metallica plastificata, per il primo mese euro (trentacinque/51)	m2	35,51
Nr. 26 OP.01.21.04. 04	idem c.s. ...plastificata, per ogni mese successivo euro (uno/60)	m2	1,60
	Data, 26/02/2009		